

1. APPLE WORKSITE

Diseño para instalación en sitios de obra, para usos diversos: oficinas, comedores, dormitorios, almacenes de materiales. Armables en sitio (8 hrs de instalación). En un contenedor de 40" caben 6 unidades. Se puede suministrar armado para transportarse en plataforma de 6 metros. Se requiere grúa de 6 toneladas para su armado o colocación final.

- a. Medidas exteriores Ancho: 6.07m x Alto 2.90m x Profundo 2.44m
- b. Aislamiento contra frío y calor tipo R11 (dependiente del tipo del material de aislamiento), paneles de lámina/aislamiento/lamina.
- c. Elección de aislamiento disponible: fibra de vidrio, poliuretano expandido, lana roca.
- d. Techo a prueba de agua con bajada pluvial de 2".
- e. Preparación para baño:
 - i. Tubo PVC de 4" para descarga del WC
 - ii. Tubo de ½" para lavamanos
 - iii. Tubo PVC de 2" para descarga del lavamanos
 - iv. Ventana doble con vidrio de privacidad y mosquitero
 - v. Red de tubería para conectar al suministro de agua
 - vi. Puerta y marco decorativa de cristal templado tipo arenado para baño, incluye manija con botón de seguridad
- f. Preparación para luminarias y apagadores o material eléctrico para su armado, tipo americano.
- g. Ventanas con doble vidrio templado, Low-e.
- h. Preparación para instalar una cortina metálica para uso como almacén *No incluida
- i. Puerta principal lisa metálica de seguridad, incluye marco, chapa y manija.
- j. Color gris claro.
- k. Piso vinílico de alto tráfico.
- l. Energía eléctrica 220v ó 127v con conector tipo extensión a prueba de agua, conectores hembra y macho
- m. *Opcional paneles solares con baterías e inversor para uso donde no se encuentre energía eléctrica disponible